



**COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE  
COMUNALI DEI DONATI, DEI  
CAPPELLI E PER SOMMARIVA DEL  
BOSCO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO	ALLEGATO
ELENCO PREZZI UNITARI	<b>3</b>

**IL SINDACO**  
(OLOCCO Franco)

**IL PROGETTISTA**  
(BRIATORE Geom. Claudio)

N art.	Descrizione dei lavori	U.M.	Prezzo unitario	Incidenza manodop.
01.A22.A20 01.A22.A20 015	<b>Pulizia tratto asfalto esistente</b> PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, LO ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA  PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI	mq	€ 0,70	88,55%
01.A22.E00 5	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico; la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta	m²	€ 2,33	53,50%
01.A22.A44 01.A22.A44 010	<b>Trattamento asfalto esistente</b> PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI  KG. 0,800/MQ.	mq	€ 0,90	17,59%
01.A22.F10 01.A22.F10.005	<b>Conglomerati bituminosi</b> Calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a piè d'opera.  Confezionato con bitume semisolido	t	€ 61,97	6,89%
01.A22.G00 01.A22.G00.01 0	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compreso di cm 5, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)	m²	€ 9,20	1373,00%
01.A22.B10 5	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4	m²	€ 6,58	13,55%
01.A22.A50 01.A22.A50.01 0	Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrotinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Per spessori compressi da cm 3 a cm 6	t	€ 9,78	61,05%
01.A22.B50 01.A22.B50.01 0	<b>Trattamento superficiale</b>  TRATTAMENTO SUPERFICIALE SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRENDENTE LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA STRADALE; OGNI PRESTAZIONE PER LA LAVATURA CON GETTO A PRESSIONE E L'ASPORTAZIONE DEI DETRITI; LA PROVVISTA E SPANDIMENTO DI EMULSIONE DI BITUME (AL 55%) PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DA STENDERE IN RAGIONE DI KG.0,800 PER MQ; LA PROVVISTA E STESA DI GRANIGLIA DI CAVA O DI TORRENTE, DA STENDERE IN OPERA A MANO O A MACCHINA IN RAGIONE DI MC. 1 OGNI 200 MQ; LA CILINDRATURA CON RULLO LEGGERO  Con graniglia anidra  Per imprevisti e lavori in economia	m²  a corpo	€ 1,80  € 973,52	59,38%  12,00%